Tabel 2 **Hakkepuidu katla kilbi kaablite loetelu**

Kaabli nr.	Selgitus	Kaabli mark	Pikkus m
KR 1	Täiteteo kaabel	PPJ 4 G 1,5	8
KR 2	Lüüsi kaabel	PPJ 4 G 1,5	7
KR 3	Kaldteo kaabel	PPJ 4 G 1,5	7
KR 4	Laoteo kaabel	PPJ 4 G 1,5	7
KR 5	Tuhateo kaabel	PPJ 4 G 1,5	13
KR 6	Primaarventilaatorite kaabel	PPJ 4 G 1,5	11
KR 7	Sekundaarventilaatori 1 kaabel	PPJ 4 G 1,5	10
KR 8	Sekundaarventilaatori 2 kaabel	PPJ 4 G 1,5	12
KR 9	Suitsuimeja kaabel	PPJ 4 G 1,5	13
KR 10	Resti kaabel	PPJ 4 G 1,5	11
KR 11	Hüdraulika kaabel	PPJ 5 G 2,5	9
KR 12	Šuntpumba kaabel	PPJ 4 G 1,5	10
KR 13	Uksepumba kaabel	PPJ 3 G 1,5	15
KR 14	Turvalüliti kaabel	PPJ 2 x 1,5	1
KR 15	Turvalüliti kaabel	PPJ 2 x 1,5	5
KR 16	Rõhurelee kaabel	PPJ 2 x 1,5	12
KR 17	Hüdraulika õlitaseme andur	PPJ 2 x 1,5	9
KR 18	Mikrolüliti kaabel	PPJ 2 x 1,5	12
KR 19	Signalisatsiooni blokki	PPJ 2 x 1,5	3
KR 20	Termostaadi kabel	ÖPVC 5 x 1	10
KR 21	- anduri kaabel	ÖPVC 4 x 1	12
KR 22	Fotosilmad (Saatja)	komplektis anduriga	
KR 23	Fotosilmad (Vastuvõtja)	komplektis anduriga	
KR 24	Kuivakskeemise kaitse andur	PPJ 2 x 1,5	10
KR 25	Hüdraulika kontrolleri toide	PPJ 2 x 1,5	9